



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 170/2026

Referência: ofício nº 109/2026 – Gabinete da Presidência

Câmara Municipal de Bom Jardim de Minas

Gabinete da Presidência

Bom Jardim de Minas, 24 de abril de 2026.

O Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas, em atenção ao artigo 57, incisos XII e XII-A, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o ofício nº 109/2026, no qual foram requisitadas informações pertinentes ao Projeto de Lei Ordinária nº 20/2026, que "Autoriza o Município de Bom Jardim de Minas a celebrar Convênio Intermunicipal para execução da obra de reconstrução da 'Ponte do Souza'":

a) Considerando que o art. 6º do projeto dispõe que as despesas correrão por conta de dotações próprias, solicita-se a indicação expressa da dotação orçamentária correspondente, bem como a comprovação da suficiência de saldo e a compatibilidade da despesa com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA);

b) Caso haja necessidade de abertura de crédito adicional, suplementação ou remanejamento para suportar a despesa decorrente do convênio, que sejam prestadas as devidas informações acerca das medidas a serem adotadas, observando-se a prévia regularidade orçamentária e financeira antes da assunção da obrigação;

c) Tendo em vista que a minuta do convênio menciona a existência de projeto técnico, plano de trabalho, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, solicita-se o encaminhamento de tais documentos, a fim de instruir adequadamente o processo e possibilitar maior transparência e controle por parte desta Casa Legislativa.

Sirvo-me do presente para manifestar o que segue.

Em relação aos **itens a e b**, informo que será necessária a abertura de crédito especial no valor de R\$ 481.656,39 (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos) para garantir a suficiência de saldo e a compatibilidade da despesa com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Por isso, o Poder Executivo enviará um Projeto de Lei Ordinária para se obter a autorização para realizar as medidas necessárias para a abertura do crédito adicional.

No que tange ao **item c**, anexo a este ofício estão o projeto técnico, plano de trabalho, planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro.

Reforço que o Poder Executivo Municipal está à disposição para eventuais novos esclarecimentos que esta Casa Legislativa julgarem pertinentes.


José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal

COMPOSIÇÕES

DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA - PONTE DO SOLZA

FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	CP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES		8.844,98
SINAPI	80779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44	182,82

Composição	CP-002	DEMOLIÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA, METÁLICA E PONTE	UN		20.976,72
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	32	232,66
SINAPI	88907	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	32	256,43
SEINFRA	ED-9176	LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISÓRIA EM CABO DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS, INCLUSIVE POSTE E PROLONGADOR, EXCLUSIVE PROJETO E ART	m	60	14,54
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	26,15
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	29,01
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	32	84,01

Composição	CP-003	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/A572 GRAU 60, SEM PINTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	UN		144.916,30
SEINFRA	ED-27791	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO	Kg	9105,12	15,10
SINAPH	1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	238,0452	9,10
SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	243,8566	3,70
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	193,4035	2,94
SEINFRA	ED-29090	DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE	un	1	3.791,90

Composição	CP-004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LAJE PRÉ-MOLDADO (99x420CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO.	UN		2.827,30
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,8455	643,58
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	80,8	14,09
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	7,061	158,95
SINAPI	90265	GRAUTE FGK-30 MPA; TRAÇÃO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0277	806,06

Composição	CP-005	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS 1,34M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 32 MM X 4,8 MM.	M		737,17
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,526	33,37
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,51	27,45
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1	82,83
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,6065	63,47
SINAPI-I	552	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M	M	13,52	16,51
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,065	60,32
SINAPI-I	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,0154	47,73
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	0,3563	62,35

Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026

Data

JOSE MARIA
GUIMARAES
MARTINS:09813875607

Responsável Técnico

Nome: José Maria Guimarães Martins

CREA/CAU: 227.527/D

Handwritten signature: José Francisco Martins
PREFEITO MUNICIPAL

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	# Evento	Agrupador de Eventos	TOTAL FINANG. POR FRETE (R\$)
1.1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA - PONTE DO SOUZA						77.744,11
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,00	Considerado os serviços de acompanhamento de um Engenheiro Civil, em 8 visitas mensais.	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,18
1.2.	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	M2	4,50	1,00 unidade conforme padrão exigido: 1 x 3,00 x 1,50 = 4,50 m2	2	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	4,50
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	un	1,00	Considerado uma unidade	2	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	1,00
1.2.2.	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	m	100,00	Foi considerado o emprego de dois trechos de 50m, e um trecho em cada cabeceira.	2	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	100,00
1.2.3.	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (11,0X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOIS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO	UN	1,00	Considerado a demolição de estrutura existente, em um prazo de 4 dias.	3	DEMOLIÇÕES	1,00
1.3.	DEMOLIÇÕES	UN	1,00	Uma unidade, sendo o quantitativo total do material detalhado em projeto.	4	SUPERESTRUTURA	1,00
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA, METÁLICA E PONTE	UN	1,00	Considerando 8 unidades com volume = 0,002326 m3 (0,30 x 0,25 x 0,031), portanto: 8 x 0,002326 = 0,0396m3 = 13,96dm3	4	SUPERESTRUTURA	13,96
1.4.	SUPERESTRUTURA	KG	9.343,17	Conforme quantitativo apresentado em projeto	4	SUPERESTRUTURA	9.343,17
1.4.1.	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/A572 GRAU 50, SEM PINTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	UN	20,00	Considerado a inserção de 20 unidades, com espessamento de 1cm, totalizando uma extensão de 20m.	4	SUPERESTRUTURA	20,00
1.4.2.	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	TKKM	1.139,63	Considerado um DMT de 26,1 Km, e vinte palmeiras de lago, com 0,8732 m3, e um peso do concreto armado de 2,5 Tm3	4	SUPERESTRUTURA	1.139,63
1.4.3.	LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE.	TKKM	903,78	Considerado um DMT de 20,7 Km, e vinte palmeiras de lago, com 0,8732 m3, e um peso do concreto armado de 2,5 Tm3	4	SUPERESTRUTURA	903,78
1.4.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LAJE PRÉ-MOLDADO (99x420CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE E IÇAMENTO.	KG	43.660,00	Considerado vinte palmeiras de lago, com 0,8732 m3, e um peso do concreto armado de 2500 kg/m3	4	SUPERESTRUTURA	43.660,00
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	M	40,00	Considerado a aplicação nos dois lados, portanto: 2 x 20 = 40m	4	SUPERESTRUTURA	40,00
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020						
1.4.7.	LANÇAMENTO DE TABULEIRO PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE.						
1.4.8.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPESÇADORES 1,34M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 32 MM X 4,8 MM.						

JOSE MARIA GUIMARAES MARTINS:09813875607
Responsável Técnico
Nome: José Maria Guimarães Martins
CRECAU: 227.82710

Local
Bom-férris, 27 de fevereiro de 2026
Data

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCALIDADE SINAPI MINAS GERAIS		DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA - PONTE DO SOUZA		BDI 23,54%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA - PONTE DO SOUZA								
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1.1.	SINAPI							481.656,31
1.1.1.1.	Composição	CP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,00	8.044,08	9.537,66	19.875,32
1.2.	SINAPI							19.875,32
1.2.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA								
1.2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	430,02	531,25	39.820,38
1.2.2.	SEINFRA	ED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	un	1,00	9.080,03	11.192,76	2.390,63
1.2.3.	SEINFRA	ED-50159	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS. EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO	m	100,00	212,38	282,37	28.237,00
1.3.	SINAPI	102203	DEMOLIÇÕES					25.914,64
1.3.1.	Composição	CP-002	DEMOLIÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA, METÁLICA E PONTE SUPERESTRUTURA	UN	1,00	20.976,72	25.914,64	25.914,64
1.4.	SINAPI							398.044,04
1.4.1.	Composição	CP-003	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36/A572 GRAU 50, SEM PINTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	UN	1,00	144.916,30	179.029,60	179.029,60
1.4.2.	SICRO	0307732	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	dm³	13,95	125,45	154,98	2.161,97
1.4.3.	SEINFRA	ED-5042B	LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE.	Kg	9.343,17	1,63	2,01	18.779,77
1.4.4.	Composição	CP-004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LAJE PRÉ-MOLDADO (89x420CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE E IÇAMENTO.	UN	20,00	2.827,30	3.492,85	69.857,00
1.4.5.	SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	1.139,53	3,70	4,57	5.207,85
1.4.6.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	903,76	2,94	3,63	3.280,85
1.4.7.	SEINFRA	ED-5042B	LANÇAMENTO DE TABULEIRO PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE.	Kg	43.660,00	1,63	2,01	87.758,80

Jose Fral...
PREFEITURA MUNICIPAL DE...

1. Responsável Técnico INICIAL
JOSE MARIA GUIMARAES MARTINS
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

2. Dados do Contrato
Contratante: **José Cesário Rodegheri de Castro**
RUA DAS AZALEIAS
Complemento:
Cidade: **VALENÇA** Bairro: **SPALA**
UF: **RJ**
RNP: **1417336030**
Registro: **04.0.0000227527 MG**
CPF/CNPJ: **082.533.887-56**
Nº: **35**
CEP: **27603676**
Contrato: **Não especificado**
Valor: **R\$ 8.000,00**
Ação Institucional: **Outros**
Celebrado em: **08/01/2026**
Tipo de contratante: **Pessoa Física**

3. Dados da Obra/Serviço
PONTE DO SOUZA
Complemento: **POVOADO DE SOUZA DO RIO GRANDE**
Cidade: **LIMA DUARTE** Bairro: **ZONA RURAL**
Data de Início: **10/02/2026** Previsão de término: **05/03/2026**
UF: **MG** CEP: **36140000**
Finalidade: **CADASTRAL** Coordenadas Geográficas: **-21.798774, -44.091869**
Proprietário: **José Cesário Rodegheri de Castro** Código: **Não Especificado**
CPF/CNPJ: **082.533.887-56**

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	1,00	un

5. Observações Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
Elaboração de Projeto e Orçamento de ponte localizado na Comunidade Souza na divisa dos Municípios de Lima Duarte e Bom Jardim de Minas.

6. Declarações
- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lcpd/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que infomei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.
- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe
- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

JOSE MARIA GUIMARAES MARTINS:09813875607
Digitally signed by JOSE MARIA GUIMARAES MARTINS:09813875607
DN: c=BR, o=CREA-MG, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videconferencia, ou=45452048000178, ou=AC SingularID Multiple, cn=JOSE MARIA GUIMARAES MARTINS:09813875607
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.03.05 11:51:08 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0
JOSE MARIA GUIMARAES MARTINS - CPF: 098.138.756-07

José Cesário Rodegheri de Castro - CPF: 082.533.887-56

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: **R\$ 108,39** Registrada em: **05/03/2026** Valor pago: **R\$ 108,39** Nosso Número: **8611945279**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publica/>, com a chave: B8547
Impresso em: 05/03/2026 às 11:48:37 por: , ip: 191.250.9.237

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732 Fax:



